1. NAPIREND Ügyiratszám: 14/229-11/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2018. július 30-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A települési víziközmű rendszer 15 éves (2019-2033) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: dr. Németh Mária Anita jegyző
Bakos Gáborné csoportvezető
Burszán Sándor ügyintéző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. július 17-i rendkívüli nyilvános ülésén döntött a közműves szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerhez tartozó települések közötti szerződés és bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról. Ezen szerződések szerves része az is, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a „víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni".
A gördülő fejlesztési terv tervdokumentációját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) 2018. szeptember 30-ig kell jóváhagyásra benyújtani.

A DRV Zrt. elkészítette és megküldte a települési és térségi víziközmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációját a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A tervben felsorolásra kerültek mindazon szükséges felújítások, pótlások, illetve beruházások, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint magvalósíthatósági szempontok szerint állították össze, a szolgáltatásra várható hatásuk figyelembevételével. A Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervét (Tapolca és Tapolca-Diszel városrészekre is megbontva) az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A DRV Zrt. felhívása szerint, amennyiben a víziközmű rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni.

A gesztor önkormányzat feladatait az 58/2013 évi (II.27.) korm. rendelet 90/B §-a rögzíti:

„(1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.
(2) A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.
(3) Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.
(4) A Terv elkészítésének költségeit a Vksztv. 11. §-a szerint a gördülő fejlesztési terv készítésére és benyújtására kötelezett viseli.
Több kötelezett esetén az ellátásért felelősök egyetemlegesen viselik a Terv elkészítésének költségeit."

A DRV Zrt. kérése, hogy a gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló Képviselő-testületi határozatot részükre 2018. augusztus 31. napjáig küldje meg az ellátásért felelős képviselő, hogy 2018. szeptember 30-ig a MEKH részére benyújthassa a településre vonatkozó 2019-2033. évi beruházási, felújítási és pótlási tervdokumentációt. Erre való tekintettel került a Tisztelt Képviselő-testület elé rendkívüli ülés keretében megtárgyalásra az előterjesztés, melyhez a DRV Zrt. megküldte az egységes ügymenet elősegítését támogató Képviselő-testület határozat mintát is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-29434-1-008-00-12 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_205 kódszámú, Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiak: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendelje.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tapolca, 2018. július 26.

Dobó Zoltán
polgármester

1.számú melléklet

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése KEHOP-2.2.2-15-2015-00021	250/2838-21046	Tapolca	2 016 381	KEHOP Pályázati forrás	2018	2020	Közép	X	X													

A táblázat a 2019-2033 közötti GFT tervezési időszakára eső projektértéket tartalmazza

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint													
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Stadion utcai átemelő irányítástechnika kiépítése és beillesztése a távfelügyeleti rendszerbe az üzembiztonság és az optimális üzemmenet érdekében		Tapolca	2 400	Használati díj	2019	2019	Rövid	X													

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bauxit átemelőbe Flygt NP 3202 450 HT típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Tapolca	2 000	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
2	Stadion utcai átemelő bélelése, teljes gépészeti felújítása az üzembiztonság és az optimális üzemmenet érdekében		Tapolca	11 500	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
4	2db 3102 255 SH vagy azzal műszaki egyenértékű szivattyú beszerzésea (Zalahaláp, 1-es és 2-es átemelő)		Zalahaláp	1 260	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
5	Uzsa 1 db akna felújítása Liget utcában 40-50-es házszám között		Uzsa	468	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
6	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 495	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
7	1 db Flygt 3085 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 1.-es átemelőnél		Gyulakeszi	500	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
8	Lesenceistvánd 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 118	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
9	Lesencetomaj 1 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesencetomaj	550	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														
10	3 db fedlap cseréje kerettel együtt,		Gyulakeszi	424	Használati díj	2019	2019	Rövid	X														

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	1-es átemelőnél a mennyiségmérő akna vezetékének felbővítése DN150-esre és cserélni kell a mennyiségmérőt is DN150-esre		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
33	Gyulakeszi 3085 250 HT szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe		Gyulakeszi	924	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
34	2018-2021 megmaradt és 2022 használati díj keretéből Sáskára 2022 évre 3085 250 HT szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe		Sáska	808	Tárgyévi és korábbi években fel nem használt használati díj	2022	2022	Közép				X											
42	2021-2023 használati díj keretből Uzsán 2020 évben Flygt NP 3127 255 SH, 7,4kW-os szivattyú beszerzése szennyvíz átemelőbe		Uzsa	1 404	Használati díj	2023	2023	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Stadion úti átemelőbe Flygt 3102 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Tapolca	1 100	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
12	Szennyvíztisztító telepen véderdő telepítése		Tapolca	10 256	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
13	1 db Flygt 3085 vagy műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 1.-es átemelőnél		Gyulakeszi	500	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
14	3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	424	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
15	Diszel, 3102 255 SH-es vagy műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Tapolca-Diszel	1 100	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
16	2019-2020 használati díj keretből Flygt NP 3127 488HT,5,9 kw vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 1.-es átemelőhöz		Lesenceistvánd	2 000	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
17	Zalahaláp I. átemelő gépészeti felújítása		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
18	1db Flygt 3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 1-es átemelőbe 2019-2020		Lesencetomaj	2 000	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
19	Liget utcában 30-40-es házszám között 3 db akna felújítása		Uzsa	468	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
20	Sáska 2020 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	200	Használati díj	2020	2020	Közép		X													

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
22	Tapolca Honvédségi átemelőbe Flygt 3152 430MT típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése		Tapolca	2 000	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
23	Díszel I. szátemelőbe menniségmérő cseréje		Tapolca-Díszel	1 000	Használati díj	2020	2020	Közép		X													
25	Csatornahálózat felújítása és 2000 fm hosszban Dobó lakótelep, Kazinczy tér Tervezés+Kivitelezés, (várható költség 88000 eFt), 2021 év használati díj keretéből, valamint egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig		Tapolca	15 455	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2021	2021	Közép			X												
26	Vegyszeradagoló szivattyúk cseréje 1.-es átemelőnél		Zalahaláp	945	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
27	Lesenceistvánd 2021 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
28	1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
29	Sáska 2021 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	200	Használati díj	2021	2021	Közép			X												

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	3 db fedlap cseréje kerettel együtt, Kossuth Lajos utca		Gyulakeszi	924	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
31	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	3 193	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
32	2 db kisátemelő szivattyú beszerzésea hideg tartaléknak		Zalahaláp	1 198	Használati díj	2021	2021	Közép			X												
35	Diszel, 2022 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca-Diszel	472	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
36	Lesencetomaj 2022 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
37	Vastagh János utcában 1. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	14 984	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
38	Lesencefalun a 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
39	Lesenceistvánd 2022 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
40	3085 250 HT vagy vele egyenértékű szivattyúk beszerzése		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2022	2022	Közép				X											
41	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Használati díj	2022	2022	Közép				X											

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	Vastagh János utcában 2. szakasz 140 méteres szakaszon csőbélelés és köztes aknák felújítása		Tapolca	10 153	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
44	Csatornahálózat felújítása: Klapka Gy utca 600fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20787 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 673	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2023	2023	Közép					X										
45	Lesencetomaj 2023 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
46	2023-ban 20 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalaháláp	2 510	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
47	Gyulakeszin 2023 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
48	1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
49	Gyulakeszin 2023 évben 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
50	Lesenceistvánd 2023 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2023	2023	Közép					X										
51	Sáskára 2023 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	302	Használati díj	2023	2023	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 085	Használati díj	2023	2023	Közép					X										

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **vízközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	3102 255 SH szivattyú és 3085 250 HT szivattyú beszerzése hideg tartaléknak		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	Csatornahálózat felújítása: Viszló utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség18832 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	16 969	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2024	2024	Hosszú						X									
54	Uzsa 2024 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	468	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
55	3 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Lesencefalu	457	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
56	Lesenceistvánd 2024 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
57	Sáskára 2024 évre 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	302	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
58	2024-ben 20 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
59	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 214	Használati díj	2024	2024	Hosszú						X									
60	2024-2025 használati díj keretből Lesencetomaj Hidrostal, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzés 1-es átemelőbe 15kW (meglévő szivattyú cseréje)		Lesencetomaj	1 762	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
61	Lesencetomaj 2025 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 3-as átemelőbe (meglévő szivattyú cseréje)		Lesencetomaj	1 000	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Damjanich utca béléscsövezés 180 méteres szakaszon, köztes aknák javítása. (várható költség 11811 eFt). A korábbi évek maradvány használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	5 000	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2025	2025	Hosszú							X								
63	Csatornahálózat felújítása: Lesence utca 500fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 17323 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	10 623	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2025	2025	Hosszú							X								
64	Uzsa 2025 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	468	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
65	Lesencefalu 2025 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
66	Lesenceistvánd 2025 évre 4 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
67	Sáska 2025 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	302	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
68	Diszel, 2025 évre 3 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca-Diszel	740	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
69	2025-ben 20 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 820	Használati díj	2025	2025	Hosszú							X								
71	2024-2026 évi használati díj keretből Gyulakeszi 2-es átemelő gépészeti felújítása		Gyulakeszi	2 772	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
73	Lesencetomaj 2026 évre 10 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
74	Csatornahálózat felújítása: Kazinczy tér 582fm NA 200 beton vezeték Tervezés+Kivitelezés. (várható költség 20164 eFt). Ahasználati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	14 686	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2026	2026	Hosszú								X							
75	Uzsa 2026 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	468	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
76	Lesencefalu 2026 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
77	Lesenceistvánd 2026 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
78	Sáska 2026 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerttel együtt		Sáska	302	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
79	Diszel, 2026 évre 10 db akna felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca-Diszel	2 000	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Használati díj	2026	2026	Hosszú								X							
81	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	924	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
82	Lesencetomaj 2027 évre 1db CP 3057 260 HT 2,0 kW vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 4-as átemelőbe (meglévő szivattyú cseréje)		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
83	Petőfi Sándor utca 200 fm hosszban bélés csövezés, köztes aknák felújítása, (várható költség 13386 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	6 500	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2027	2027	Hosszú									X						
84	Csatornahálózat felújítása: Martinovics utca 510fm NA 300 AC vezeték, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés, (várható költség 17669 eFt). A használati díj keretéből és egyéb rendelkezésre álló keretből a tervezett költség mértékéig.		Tapolca	10 469	Használati díj és Önkormányzati saját forrás	2027	2027	Hosszú									X						
85	Uzsa 2027 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	234	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	Uzsa 2027 évben 3 db akna felújítása		Uzsa	234	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
87	Lesenceistvánd 2027 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
88	Lesencefalu 2027 évre 1 db műanyag béléses akna kiváltása betonra		Lesencefalu	457	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
89	Sáska 2027 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	302	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
90	2027-ben 20 db akna felújítása		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
91	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 214	Használati díj	2027	2027	Hosszú									X						
92	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
93	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	462	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
94	Zrínyi Miklós utca 100 fm hosszban béléscsövezés, köztes aknák felújítása, vízzáróság helyre állítása		Tapolca	7 874	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
95	Uzsa 2028 évben 6 db akna felújítása		Uzsa	468	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
96	Lesenceistvánd 2028 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
97	Lesencetomaj 2028 évre 1 db akna cseréje		Lesencetomaj	500	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	Sáska 2028 évben 2 db akna fedlap cseréje, kerettel együtt		Sáska	302	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
99	Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 1-es átemelőnél		Zalaháláp	2 510	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
100	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	893	Használati díj	2028	2028	Hosszú										X					
101	2028-2029 használati díj keretből Lesencetomaj Erősáramú/irányítástechnikai szerkrény cseréje		Lesencetomaj	1 762	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
102	2029. évben Bauxit átemelőbe Flygt NP 3202 450 HT típusú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú beszerzése 2db (meglévő szivattyú cseréje)		Tapolca	8 724	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
103	Lesenceistvánd 2029 évre 3 db műanyag akna kiváltása betonra		Lesenceistvánd	1 309	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
104	Lesencetomaj 2029 évre 2 db akna fedlap cseréje kerettel együtt		Lesencetomaj	500	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
105	Diszel, Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 1.-es átemelőnél (Finanszírozása a 2027, 2028, 2029 évi használati díjból)		Tapolca-Diszel	2 217	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	2029 használati díj keretből Erősáramú/irányítástechnikai szekrény cseréje 2-es átemelőnél		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
107	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	893	Használati díj	2029	2029	Hosszú											X				
108	2030-ben Honvédségi átemelőbe szivattyú beszerzése 2db Flygt 3152 430 MT , 13,5kW, (vagy ezzel műszakilag egyenértékű eszköz beszerzése)		Tapolca	7 124	Használati díj	2030	2030	Hosszú												X			
109	Bauxit átemelő nyomóvezeték felújítása, cseréje a szennyvíztisztító telepig, a 2027-2030 évek maradvány használati díj keretének felhasználásával.		Tapolca	27 723	Használati díj	2030	2030	Hosszú												X			
110	2029-ben 20 db akna felújítása		Zalahaláp	2 510	Használati díj	2030	2030	Hosszú												X			
111	Lesencetomaj 3 db akna cseréje		Lesencetomaj	1 381	Használati díj	2030	2030	Hosszú												X			
112	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 149	Használati díj	2030	2030	Hosszú												X			
113	Gyulakeszi 1-es átemelő gépészeti felújítása		Gyulakeszi	2 772	Használati díj	2031	2031	Hosszú													X		
114	Szennyvíztisztító telep, 1db 13,5 kW szivattyú beszerzése (Előkezelő)		Tapolca	3 677	Használati díj	2031	2031	Hosszú													X		

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.** **Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató ***
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Csatornahálózat felújítása az Önkormányzattal kiejelölt szakaszokon, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés		Tapolca	12 812	Használati díj	2031	2031	Hosszú													X		
116	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	1 694	Használati díj	2031	2031	Hosszú													X		
117	Gyulakeszin 3 db fedlap cseréje kerettel együtt		Gyulakeszi	924	Használati díj	2032	2032	Hosszú														X	
118	Diszel 1-es átemelő gépészeti felújítása 2030-2032		Tapolca-Diszel	10 000	Használati díj	2032	2032	Hosszú														X	
119	Zalahaláp 1-es és 2-es átemelő gépészeti felújítása 2031-2032		Zalahaláp	5 020	Használati díj	2032	2032	Hosszú														X	
120	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	2 727	Használati díj	2032	2032	Hosszú														X	
121	Gyulakeszi 2-es átemelő vegszeradagolás felújítása		Gyulakeszi	924	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
122	Lesencefalu 1-es átemelő gépészeti felújítása 2028-2033		Lesencefalu	2 742	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
123	Lesenceistvánd 1-es átemelő gépészeti felújítása 2030-2033		Lesenceistvánd	5 236	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
124	Lesencetomaj 1-es átemelő gépészeti felújtás 2031-2033		Lesencetomaj	4 143	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra		
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA		
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejlesztés tervezési és irányítási osztály**	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató** *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.**	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**Szennyvíz**	
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	**Az érintett ellátásért felelős Önkormányzat(ok)**	
Víziközmű-rendszer kódja: **	**DRV_S_205**	

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (cFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	Sáska 1-es átemelő gépészeti felújítása 2029-2033		Sáska	1 510	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
126	Uzsa 1-es átemelő gépészeti felújítása 2029-2033		Uzsa	2 340	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
127	2028-33 évi fel nem használt használati díjból Csatornahálózat felújítása az Önkormányzattal kiejelölt szakaszokon, infiltráció megszüntetése érdekében Tervezés+Kivitelezés.		Tapolca	25 999	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
128	Zalaháláp 3 átemelő gépészeti felújítása		Zalaháláp	2 510	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X
129	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Tapolca	100	Használati díj	2033	2033	Hosszú															X